

Asiakkaan velvollisuudet ja valmistautuminen asennukseen

- Huolehdittava mahdollisista viranomaisluvista yms.
- Asiakas osoittaa paikan tulisijalle sekä piipulle.
- Asiakas vastaa, että savuhormi on paloviranomaisten hyväksymässä kunnossa.
- Tulisijan perustus pitää olla tasainen ja kantokyvyltään riittävä valitulle tulisijalle.
- Huolehtia, että rakennuspaikalle on kuljetuskaluston vaatima ajotie.
- Huolehtia, että työmaalla on saatavilla muurarin tarvitsema valovirta ja puhdas vesi.
- Esteetön kulku asennuspaikalle myös lattiat pitää olla suojattu tältä osin.
- Asennuspaikan lämpötila tulee olla min. +10°C
- Tulisijan ja tarvikkeiden kantaminen 2–3 vrk. ennen asennusta asennuspaikalle, liitteenä olevan Tiileri-tulisijan sisään kanto-ohjeen mukaan.
- Mikäli tulisijan ja tarvikkeiden sisään kanto on ostettu palvelumyyntinä, niin tämä edellyttää poikkeuksellisesti tavikautena ennakkokäyntiä, joka veloitetaan lisätyö hinnaston mukaan.
- Asiakkaan on huomioitava, että katolle on tarvittavat tikkaat sekä katolla liukuesteet ja lapetikkaat.
- Yläpohjaan on oltava huoltoluukku ja kulkusilta hormille pääsemiseksi
- Aino-pönttöuunin teräskuoren sisään kannon ja pakkauksesta purkamisen hoitaa aina asentaja.
- Muurarin kanssa kannatta sopia, että tarvitaanko muuraustyössä nostoapua.
- Asiakas hankkii tai vuokraa tarvittavat työturvallisuuslain edellyttämät rakennustelineet (alumiiniset elementtelineet) piippujen asennuksissa.

Muurari ottaa yhteyttä ennen asennusta ja sopii asiakkaan kanssa tarkemmat yksityiskohdat erikseen.